お買い上げ有難うございます。

Visible outline for reference.
(Do not use for production.)

DX ANTENNA 高性能形 UHF20素子アンテナ(ローチャンネル) ULX20

●家庭用 ●Uステー付 ●F形接栓(5C用)付属
●水平／垂直偏波用・弱電界地域用

品名 高性能形 UHF20素子アンテナ(ローチャンネル)
型番 ULX20

4975584307653

EU RoHS 指令準拠

送り状

DX ANTENNA
高性能形 UHF20素子アンテナ (ローチャンネル) ULX20

安全上のご注意

●工事に関して販売店などに相談する。
・アンテナ工事および テレビ受信障害工事には技術と経験が必要です。
・マンション やアパートなどによって、管理組合、管理事務所、自治会が規制を設けている場合があります。
注意

●次の場所には設置しない。
・送電線、電柱の架線や電話線などの近く ・煙突の付近や高温になる場所
・強度の不足する場所、不安定な場所 ・人や車両の通行の妨げになる場所
設置禁止

●設置・点検作業時には安全を確保する。
・安全な足場を確保し、作業時は手袋をしてください。
・アンテナの部品や工具類をひも で結ぶなど、落下防止を心 て作業してください。
・強風、雨天、暗闇や視界の悪い時は、危険ですから作業を行わないでください。
・屋が滑り出したら、アンテナやケーブルに触れないでください。
・アンテナの取付装置などに乗ったり、無理な力を加えないでください。
安全確保

●分解・調整・修理はしない。
・防水不良による故障や感電の原因となりますので、アンテナの給電部のフタは、開けないでください。
分解禁止

●適切に組み立て、取り付け、点検を行う。
・組み立てや取り付けがネジやボルトは、締め付け力(トルク)指定がある場合はその力(トルク)で 締め付け、堅固に固定してください。落ちたり、倒れたりして、けがの原因となります。
・台風の後や積雪の後などは、アンテナや取付装置に緩みや異常が生じることがあります。放置すると 故障や故障の原因となります。点検は お買い上げの販売店または工事店にご相談ください。
適切使用

●ケーブルに無理な力を加えたり傷つけない
・接続するケーブルには、テレビ電波以外に電流が流れることがあります。ケーブルなど年 つけたり、加工したり、無理に曲げたり、重いものをのせたり、加熱したり(熱器具に近づけたり)、引っぱったりしないでください。
・同軸ケーブルなどが傷んだときは(心線の露出、断線など)お買い上げの販売店もしくは工事店に交換をご相談ください。
注意

組立完成図(水平偏波受信時)

<付属品>
・防水キャップ……1個
・F形接栓(5C用)…1個
・固定バンド……1個



組立方法 ※よくお読みのうえ、正しくお使いください。

1.アームを組み立てる

①(A)ナット2本をゆるめて、(B)アームを(C)アーム接続金具に奥まで差し込みます。
②(A)ナット2本を指定のトルクで締め付けます。



2.反射器を広げる

パチッと音が鳴り、確実にロックされるまで広げます。
※一度ロックすると反射器を閉じることはできません。
無理に閉じると破損することがあります。

3.アームにUステーを取り付ける

①(E)ナットをゆるめて、(F)Uステーの(G)取付金具を(B)アームに取り付けます。
②(H)取付金具を(B)アームに取り付けます。
③(E)ナット、(I)ナットを指定のトルクで締め付けます。



4.給電部を取り付ける

(J)給電部を(B)アームの穴に合わせ、(K)ボルトで指定トルクで締め付けます。



取付方法 ※よくお読みのうえ、正しくお使いください。

1.同軸ケーブルを取り付ける

①先端にF形接栓を加工した同軸ケーブルを、F形座へまっすぐに挿入します。
※同軸ケーブル接続方法については、右図に記載していますので、ご確認ください。
②F形接栓を指定トルクで締め付けます。
※指定トルクより強いリ で締め付けると接栓やF形座が破損する場合があります。
③防水キャップを給電部に取り付けます。



2.アンテナマストへ取り付ける

①(L)押え金具の切り欠き部を(M)Uボルトに掛けます。
②(N)ナットを軽く締め アンテナマストへ仮固定します。

3.アンテナを調整する

①アンテナの高さと方向を調整します。
②調整後、2で仮固定した(N)ナットを指定トルクで締め付けて、アンテナマストへ固定します。
③固定バンドで、同軸ケーブルを(F)Uステーに固定します。



垂直偏波受信時

①(P)ボルト2本をはずして(O)金具を一度(F)Uステーから取りはずします。
②垂直偏波用穴に(P)ボルト2本を取り付けて固定してください。



■F形接栓(5C用)(付属品)への同軸ケーブル接続方法(5-5C-FBケーブルの場合)

(単位:mm)



ご注意：
●接続の加工後に防水キャップを通す際は、心線で手を突くなどして けがをしないようご注意ください。(特に冬季などの低温時は防水キャップが硬くなり、通しにくいためご注意ください)
●心線に白い線が付いている場合、接触不良の原因となりますので、こすり落としてください。
●同軸ケーブルの先端加工をする場合、心線、編組に傷をつけると断線の原因となります。また、心線と編組が接触していないことを確認してから接続してください。接触していると受信不良の原因となります。

■使用上のご注意

●螺ボルト、ネジ類は、ペンチなどの工具を用いて指定のトルクで締め付けてください。
●指定トルクより強いリで締め付けると破損する場合があります。
●同軸ケーブルは、心線と編組が接触しないよう注意して処理してください。
●ターマストに複数のアンテナを取り付ける場合は、できるだけ間隔を あけてください。(推奨間隔:1m以上)
●使用する同軸ケーブルに適した接栓をお使いください。

この製品を処分するときは、地方自治体のルールにしたがって処理してください。

DIGITAL DHマーク(デジタルハイビジョン受信マーク)は、一般社団法人 電子情報技術産業協会で審査・登録された一定以上の性能を有するUHFアンテナ、UHF帯域(ch13~ch52)に対応したブースタに付与されるシンボルマークです。

EU RoHS 指令準拠 EU RoHSマークは、EU RoHS指令に準拠した製品であることを表しています。

カスタマーセンター 0570-033-083
土・日・祝日も ご利用ください 受付時間 9:30~17:00 ＆ 夏季・年末始休暇は除く
※全国一律料金でご利用いただけます。
※携帯電話・PHSからもご利用いただけます。
※テレビイヤリは各社音声通話定額サービスの対象外となっております。
一部の地域では記載時ご利用にならない場合 050-3818-9016
ホームページアドレス https://www.dxantenna.co.jp/
DXアンテナ株式会社

ダンボール
袋:PE

T4975584307653 653

DX ANTENNA
品名 高性能形 UHF20素子アンテナ(ローチャンネル)
型番 ULX20

E-2546(ULX20)(C)_03

DX ANTENNA 高性能形 UHF20素子アンテナ(ローチャンネル) ULX20 ●家庭用 ●Uステー付 ●F形接栓(5C用)付属 ●水平／垂直偏波用・弱電界地域用

DX ANTENNA
高性能形 UHF20素子アンテナ (ローチャンネル) ULX20

●家庭用 ●Uステー付 ●F形接栓(5C用)付属 ●水平／垂直偏波用・弱電界地域用

DIGITAL



簡単接続! F形座採用!

F形接栓(5C用)付属!

素子数	受信チャンネル
20 素子	ch.13~34
動作利得	適合マスト径
11.3~14.5 dB	φ22~56 mm



半値幅 18~35 度
質量 2.06 kg
前後比 18~28 dB
VSWR 2.2 以下

製品に関するお困りごとを解決!
Dサポ! DXアンテナ サポートポータル
ホームページでも初期設定や、各種端末の詳しい手順を確認できます。QRコードからアクセスしてください。
[1002] スマートフォンで各種設定方法がわかる→

<付属品>
・防水キャップ……1個
・F形接栓(5C用)…1個
・固定バンド……1個

組立方法は、箱の裏面に記載しています。

T4975584307653 653

MADE IN CHINA

DXアンテナ株式会社